

質問及び回答書（加西市地域活性化施設エレベーター設置工事）

No.	質問内容	回答
1	化粧鋼板を鋼板製化粧シート貼仕上で代替して宜しいでしょうか。	宜しい。
2	ステンレス製部分のバイブレーション仕上はメーカー標準(ヘアライン仕上)で宜しいでしょうか。	宜しい。
3	手摺 32φ となつておりますが、メーカー標準(38φ)で宜しいでしょうか。又、端部材質もメーカー標準(ステンレス製)で宜しいでしょうか。	宜しい。
4	イオンフル(プラズマクラスター技術搭載/シャープ(株)商標)は当社では取扱いがございません。不要としてよろしいでしょうか。又はイオン発生装置での対応で宜しいでしょうか。	イオン発生装置での対応でよい。
5	「エレベータ除外工事」 「建築工事関係除外工事」 9.レール支持用(ファスナープレート)の設置工事。 10.敷居受材設置工事。は記載の通り、並びに乗場回り鉄骨も別途建築工事で宜しいでしょうか。又その位置等は打合せによるものとして宜しいでしょうか。	「9.」「10.」については、エレベーター工事とする。

6	「ピント部反力」「ピント床衝撃力」「レールに作用する荷重値」の値はメーカーにより異なります。記載の数値は参考値として宜しいでしょうか。	全荷重 68.3kN を超えないこと。
7	製作現場(工場)での監理者立会による立会検査(工場検査)は実施致しますか。	行わない予定です。 工場検査報告書を提出すること。
8	無償保守期間は 3 か月で宜しいでしょうか。	宜しい。